

PRZEDMIAR ROBÓT 121-00-000

CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

Budowa: Dom Pomocy Społecznej
 Obiekt: System odymiania klatki schodowej K3 oraz dostosowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych wynikających z ekspertyzy technicznej

Rodzaj robót: Ochrona przeciwpożarowa

Lokalizacja: Lidmanowskiego 4
 62-410 Zagórów

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej
 Lidmanowskiego 4
 62-410 Zagórów

PRZEDMIAR 121-00-000

Strona 1

19-10-2015

							SYKAL
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	CPV 45312100-8: Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych						
1	10	KNR	Z531-01-02-01-00	Montaż modułowej centrali odymiania		szt	1,000
1	20	MAT	0000010	Centrala odymiania		szt	1,000
1	30	KNR	Z531-01-07-03-00	Montaż modułu scalonego		szt	1,000
1	40	MAT	0000009	Moduł kontrolno sterujący		szt	1,000
1	50	KNR	Z531-01-07-03-00	Montaż modułu scalonego - karty sieciowej		szt	1,000
1	60	KNR	Z531-01-09-02-00	Montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności do 130 Ah		szt	2,000
1	70	KNR	Z531-04-01-01-00	Montaż czujki pożarowej - optycznej dymu		szt	5,000
1	80	MAT	0000015	Czujnik dymu		szt	5,000
1	90	KNR	Z531-04-02-02-00	Analogia Montaż przycisku oddymiania		szt	4,000
1	100	MAT	0000003	Przycisk oddymiania		szt	4,000
1	110	KNR	Z531-04-03-02-00	Montaż gniazd pożarowych samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek w wykonaniu adresowym		szt	5,000
1	120	MAT	0000018	Gniazdo czujki		szt	5,000
1	130	KNNR	N005-03-03-03-00	Puszka przyłączeniowa PIP 2A		szt	4,000
1	140	KNNR	N005-02-05-01-00	Przewód kabelkowy HDGs 1x3x1,5		metr	50,000
1	150	KNNR	N005-02-05-01-00	Przewód kabelkowy HDGs 1x3x2,5		metr	50,000
1	160	KNNR	N005-02-05-03-04	Przewód kabelkowy YnTKSYekw 1x2x0,8		metr	30,000
1	170	KNNR	N005-02-05-03-04	Przewód kabelkowy YnTKSYekw 3x2x0,8		metr	30,000
1	180	KNNR	N005-01-10-04-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do cegły naścienna		metr	160,000
1	190	KNNR	N005-11-04-03-00	Mocowanie uchwytów na ścianie przez przykręcenie w 1 miejscu - uchwyty do kabli E90		szt	400,000
1	200	KNNR	N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy S301 B10-10A		szt	1,000
1	210	KNNR	N005-04-07-01-00	Wyłącznik różnicowo prądowy P300 2P 25A 30mA		szt	1,000
1	220	KNR	Z531-07-02-03-00	Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi o poj do 15 MB - programowanie centrali oddymiania		szt	1,000
1	230	KNR	Z531-07-02-03-00	Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi o poj do 15 MB - programowanie istniejącej centrali sygnalizacji pożarowej		szt	1,000
1	240	KNNR	N005-12-09-10-00	Przebijanie otworu ø 25 mm dł 20 cm w betonie		szt	4,000
1	250	KNNR	N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu ø 25 mm dł 1 c w cegle		szt	4,000
1	260	KNNR	N005-12-03-01-00	Podłączanie przewodów pojedynczych do 2,5 mm² pod zaciski		szt	25,000
1	270	KNNR	N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy		szt	2,000
1	280	KNR	506-16-14-04-00	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowej		szt	5,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	290	KNNR	N005-13-07-01-00 Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji	szt	5,000
1	300	KNR	401-03-54-08-00 Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	1,000
1	310	KNR	401-09-17-05-00 Demontaż klamek z sztyldami	szt	2,000
1	320	WKNR	W202-10-19-04-00 Okna o pow ponad 1,5 m ²	m ²	1,760
1	330	WKNR	W202-10-19-04-00 Analogia - Okna o pow ponad 1,5 m ² - okno odymiania 1191*1586 otwierane na zewnątrz z dwoma siłownikami i dwoma konsolami mocującymi	m ²	1,920
1	340	KNNR	N005-04-06-01-00 Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg - siłownik okna napowietrzającego wraz z konsolą mocującą	szt	1,000
1	350	KNNR	N005-04-06-01-00 Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg - siłownik okna napowietrzającego wraz z konsolą mocującą	szt	1,000
1	360	KNR	401-03-54-05-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	16,250
1	370	WKNR	W401-08-19-05-00 Analogia - Rozebranie boazerii	m ²	10,000
1	380	WKNR	W202-12-03-01-00 Drzwi stalowe pełne o pow do 2 m ² - drzwi EI60 bez przeszklenia dopasowanie	m ²	3,700
1	390	WKNR	W202-10-40-02-00 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - bez odporności ogniowej przeszkłone	m ²	11,480
1	400	WKNR	W202-10-40-02-00 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - EI 30 przeszkłone	m ²	2,870
1	410	WKNR	W202-10-40-02-00 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - EI 60 przeszkłone dymoszczelne	m ²	2,870
1	420	WKNR	W401-08-19-01-00 Analogia - montaż uprzednio zdemontowanej boazerii	m ²	10,000
1	430	KNR	401-07-10-03-00 Analogia - Uzupełnienie tynkiem japońskim ścian i nadproży	m ²	50,000
1	440	KNR	401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	5,000
1	450	KNR	401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	5,000
1	460	KNR	402-01-30-04-00 Demontaż hydrantu ściennego ø 50 mm	szt	3,000
1	470	KNR	402-01-30-07-00 Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej	szt	3,000
1	480	KNR	401-03-30-11-00 Wykucie wnęk głębokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m ²	0,200
1	490	KNNR	N005-12-09-10-02 Przebijanie otworu ø 60 mm dł 20 cm w betonie	szt	4,000
1	500	KNNR	N005-12-09-05-02 Przebijanie otworu ø 60 mm dł 1 c w cegle	szt	2,000
1	510	KNNR	N004-01-07-05-00 Rurociąg stalowy OC gwintowany w sieciach p-poż ø 50	metr	40,000
1	520	KNNR	N004-01-15-03-00 Dodatek za podejście dopływowe stalowe do zaworu, baterii ø 25	szt	4,000
1	530	KNNR	N004-01-26-01-00 Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur stalowych OC w budynkach mieszkalnych do ø 65	metr	40,000
1	540	KNNR	N004-01-28-01-00 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	metr	40,000
1	550	KNNR	N004-01-30-06-01 Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur stalowych ø 50	szt	4,000
1	560	KNNR	N004-01-30-06-01 Analogia - Zawór pierszeństwa gwintowany w instalacji wodociągowej z rur stalowych ø 50	szt	1,000
1	570	KNNR	N004-01-30-06-20 Zawór antyskażeniowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur stalowych ø 50	szt	1,000
1	580	KNNR	N004-01-30-06-10 Zawór zwrotny gwintowany w instalacji wodociągowej z rur stalowych ø 50	szt	1,000
1	590	KNNR	N004-01-38-03-00 Zawór hydrantowy montowany we wnęce ø 25	szt	4,000
1	600	KNNR	N004-01-42-02-00 Szafka hydrantowa wnękowa	kmpł	4,000
1	610	KNNR	N005-06-13-02-00 Uchwyt uziemiający skręcany na rurach ø do 100	szt	1,000
1	620	Kalkulacja własna	Sprawdzenie ciśnienie i wydajności hydrantów	kmpł	4,000
1	630	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie przejść instalacyjnych masą ogniochronną i wełną mineralną	kmpł	30,000
1	640	KNR	401-01-06-04-00 Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0,100
1	650	KNR	401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	0,100
1	660	KNR	401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - dalsze 10 km	m ³	0,100
1	670	Kalkulacja wykonawcy	Projekt wykonawczy i powykonawczy instalacji hydrantowej	kmpł	1,000
1	680	Kalkulacja wykonawcy	Projekt wykonawczy i powykonawczy zabezpieczenia przejść instalacyjnych	kmpł	1,000
1	690	Kalkulacja wykonawcy	Projekt wykonawczy i powykonawczy zabezpieczenia montażu drzwi pożarowych	kmpł	1,000
1	700	Kalkulacja wykonawcy	Projekt powykonawczy systemu oddymiania klatki schodowej K3	kmpł	1,000